
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA
W KOSTOMŁOTACH DRUGICH O WINDE OSOBOWĄ
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 905/5, 905/6, cz. DZ. nr 904, ob. KOSTOMŁOTY DRUGIE
DZ. NR 499/6, ob. MIEDZIANA GÓRA
GMINA MIEDZIANA GÓRA
NAZWA INWESTORA: GMINA MIEDZIANA GÓRA
ADRES INWESTORA: UL. URZĘDNICZA 18
26-085 MIEDZIANA GÓRA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sebastian Tomala Mast-Bud.pl

DATA OPRACOWANIA:

20.04.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

20.04.2020

Data zatwierdzenia

ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA
W KOSTOMŁOTACH DRUGICH O WINDEŃ OSOBOWĄ
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KOSTOMŁOTACH DRUGICH O WINDEŃ OSOBOWĄ					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
		26,15 + 4,0 + 3,80 + 1,50 + 23,50 + 21,0	m	79,950	
				RAZEM	79,950
2 d.1.1	KNR 19-01 0358-06	Wykucie z muru podokienników lastrykowych	m		
		1,80	m	1,800	
				RAZEM	1,800
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,77 * 1,65	m2	2,921	
				RAZEM	2,921
4 d.1.1	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie pochylni żelbetowej	m3		
		(23,50) * 1,94 * 0,30	m3	13,677	
		4,80 * 3,81 * 0,30 + 10,75 * 1,94 * 0,30	m3	11,743	
				RAZEM	25,420
5 d.1.1	KNR 4-04 0303-01	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm	m3		
		0,20 * 1,94 * (0,70 + 0,85 + 1,65 + 1,40 + 2,0 + 2,0 + 2,0)	m3	4,113	
		0,25 * 2,21 * 3,80	m3	2,100	
				RAZEM	6,213
6 d.1.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		poz.4 + poz.5	m3	31,633	
				RAZEM	31,633
1.2		Roboty murowe i tynkowe			
7 d.1.2	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		1,76 * 1,65 * 0,42	m3	1,220	
		0,88 * 0,55 * 0,51	m3	0,247	
		0,24 * 2,25 * 0,30	m3	0,162	
				RAZEM	1,629
8 d.1.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		1,90 * 1,80	m2	3,420	
		1,0 * 0,60	m2	0,600	
		2,30 * 0,30	m2	0,690	
		2,0 * 0,50	m2	1,000	
				RAZEM	5,710
9 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Uzupełnienie malowania ścian wewnętrznych	m2		
		2,0 * 2,0	m2	4,000	
		1,50 * 1,0	m2	1,500	
		2,50 * 2,3	m2	5,750	
		2,50 * 0,50	m2	1,250	
				RAZEM	12,500
10 d.1.2	KNR 19-01 0205-03	Wykucie gniazd i bruzd o obj. otworu ponad 0,015 m3	m3		
		0,30 * 0,30 * 0,30	m3	0,027	
				RAZEM	0,027
11 d.1.2	KNR AT-44 0301-01	Nadproża typu "L"	m belki		
		2,0 * 2	m belki	4,000	
				RAZEM	4,000

ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA
W KOSTOMŁOTACH DRUGICH O WINDE OSOBOWĄ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.2	KNR 4-01 0701-02	Skucie luźnych tynków z elewacji	m2		
		1,0 * 8,70	m2	8,700	
				RAZEM	8,700
13 d.1.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,0 * 8,70	m2	8,700	
				RAZEM	8,700
14 d.1.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi - tynki gładkie	m2		
		2,50 * 8,70 + 1,89 * 1,70 * 2 + 0,24 * 1,70	m2	28,584	
				RAZEM	28,584
15 d.1.2	KNNR 2 0301-03	Ściany z bloczków betonowych	m3		
		1,89 * 1,70 * 0,24	m3	0,771	
				RAZEM	0,771
16 d.1.2	KNR 2-02 0902-01 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.	m2		
		1,89 * 1,70 * 2 + 0,24 * 1,70	m2	6,834	
				RAZEM	6,834
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodów z pochwytami wys 1,10 m ze stali nierdzewnej	m		
		2,06 + 0,30	m	2,360	
				RAZEM	2,360
1.3		Fundament windy			
18 d.1.3	KNR 2-01 0201-02 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		1,55 * 3,0 * 3,50	m3	16,275	
				RAZEM	16,275
19 d.1.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,20 * 2,20 * 1,90	m3	0,836	
				RAZEM	0,836
20 d.1.3	KNR 2-02 1101-06	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie	m3		
		poz.18 - poz.19	m3	15,439	
				RAZEM	15,439
21 d.1.3	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe	m3		
		1,90 * 2,20 * 0,25	m3	1,045	
				RAZEM	1,045
22 d.1.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,014	t	0,014	
				RAZEM	0,014
23 d.1.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,050	t	0,050	
				RAZEM	0,050
1.4		Chodnik			
24 d.1.4	KNR 2-01 0201-02 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		5,20 * 1,60 * 0,50	m3	4,160	
				RAZEM	4,160
25 d.1.4	KNKRB 6 0104-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna	m3		
		5,20 * 1,40 * 0,40	m3	2,912	

ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA
W KOSTOMŁOTACH DRUGICH O WINDE OSOBOWĄ
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,912
26 d.1.4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki	m		
		5,20 * 2	m	10,400	
				RAZEM	10,400
27 d.1.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		5,20 * 2	m	10,400	
				RAZEM	10,400
28 d.1.4	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		5,20 * 1,60	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
29 d.1.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka z rozbiórki	m2		
		5,20 * 1,60	m2	8,320	
				RAZEM	8,320
1.5		Winda			
30 d.1.5	KNR AT-44 0301-01	Urządzenie dźwigowe - winda osobowa zewnętrzna wraz z obudową. Dostawa i montaż wraz z odbiorami i dopuszczeniami.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000