



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**GMINA
MIEDZIANA GÓRA**
ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie, tel. 41 303-16-1
NIP 9591677117, Reg. 2910105

Miedziana Góra, dn. 15.05.2020 r.

Znak: IGPOS.271.17.2020

Informacja 4 – Wyjaśnienia do SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa przedszkola o budynek żłobka z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1: Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat i opis instalacji RTV - jest ona tylko umieszczona w przedmiarach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system telewizji oparty będzie na sygnale naziemnym z anteny DVB-T umieszczonej na dachu oraz aktywnego rozdzielacza sygnału umieszczonego w pom. 2.23 Piętro. Pozostały zakres wg. projektu i przedmiarów.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że system kontroli dostępu na piętrze oraz systemy wideodomofonowe dla parteru i piętra to trzy niezależne systemy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że system kontroli dostępu na piętrze oraz systemy wideodomofonowe dla parteru i piętra to niezależne systemy.

Pytanie 3: Czy w ramach instalacja sieci logicznej i wyposażenia szafy wyceniać urządzenia aktywne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wycena szafy logicznej winna zawierać wycenę urządzeń aktywnych.

Pytanie 4: Prosimy o informację jaki styropian na strop parteru (warstwa P1) należy przyjąć do wyceny: styropian EPS100-038 gr. 6cm (parametry z rys. A7) czy styropian EPS≤0,036 ($\lambda=0,036\text{W/mK}$); grubości 6cm (parametry z opisu technicznego)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować styropian EPS≤0,036 ($\lambda=0,036\text{W/mK}$), grubości 6cm.

Pytanie 5: Prosimy o podanie koloru blachodachówki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że blachodachówka kolorystycznie ma być dopasowana do blachodachówki na istniejącym budynku przedszkola. Kolor dopasować z natury.

Pytanie 6: Prosimy o informację, w jakim kolorze należy wycenić płytę warstwową na dach łącznika.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że płyta warstwowa kolorystycznie ma być dopasowana do blachodachówki na istniejącym budynku przedszkola. Kolor dopasować z natury.

Pytanie 7: Prosimy o informację jaką płytę warstwową (warstwa D3) należy przyjąć do wyceny: płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym $U_c=0,19\text{ W/m}^2\text{K}$ gr. 12/14,5cm (parametry z rys. A7) czy

płyty dachowe warstwowe z rdzeniem poliuretanowym grubości 12/14,5cm, $U=0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$ (parametry z opisu technicznego)?


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy przyjąć płytę warstwową gr. 12/14,5cm z rdzeniem poliuretanowym o współczynniku przenikania ciepła $U= 0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Pytanie 8: Prosimy o podanie wymiarów oraz parametrów technicznych ścianek mobilnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ścianki nie muszą spełniać wymagań akustycznych. Ścianki wykonane z płyt laminowanych, produkt w klasie niezapalnej, parkowane bocznie, tor lakierowany, wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe o wymiarze w świetle 0,9x2,0m. Wymiary ścianek 7,55x3,0m.

Pytanie 9: Prosimy o podanie parametrów technicznych kabin systemowych WC (rodzaj płyty, grubość, kolor, wymiary).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kabiny należy wykonać jako systemowe z płyty HPL, grubość 12mm. Zamawiający ustali dokładny kolor w trakcie realizacji. Wymiary kabiny zgodnie z rysunkami.



Pytanie 10: Prosimy o podanie parametrów technicznych wełny mineralnej gr. 10 i 15 cm zastosowanej do izolacji dachu oznaczonego symbolem D2.

Odpowiedź: Zamawiający odpowiada na powyższe pytanie: izolacja termiczna: wełna mineralna ($\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$) układana między krokwiowo gr.15cm oraz po krokwiowo gr.10cm; płyty układać mijankowo.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu i terminu składania i otwarcia ofert.

Wojt

Damian Sławski



Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej



MALUCH+