

OBMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

2		Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego			
2.1		Roboty ziemne			
129	KNR 2-31 d.2. 0813-03 1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	6.00
130	KNR 2-31 d.2. 0807-01 1 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego montażu	m ²		
		50*1.5	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
131	KNR 2-01 d.2. 0218-05 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podłabielnymi 1.20 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		50*1.5*1.3	m ³	97.50	
				RAZEM	97.50
132	KNR 2-20 d.2. 0201-08 1 analogia	Demontaż rurociągów kanalizacji	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
133	KNR 2-18 d.2. 0501-01 1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		50*1.5	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
134	KNR 2-28 d.2. 0501-09 1	Obсыпка rurociągu kruszywem dowlężonym	m ³		
		50*1.5*1.1	m ³	82.50	
				RAZEM	82.50
135	KNR 2-01 d.2. 0238-01 1	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m ³		
		50*1.5*1.1	m ³	82.50	
				RAZEM	82.50
136	KNR 2-31 d.2. 23102-01 1 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej - ponowny montaż	m ²		
		50*1.5	m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
2.2		Kanalizacja sanitarne			
137	KNR-W 2-18 d.2. 0408-05 2	Kanały z rur PVC łączonych na włsk o śr. zewn. 200 mm	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
138	KNR 2-18 d.2. 0804-04 2	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
139	KNR-W 2-19 d.2. 0102-01 2 z.sz.2.8. 9901-01 analogia	Oznakowanie trasy kanału sanitarnego taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową o szer. 20 cm	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
140	KNR-W 2-18 d.2. 0517-01 2	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 315-425 mm - zamknięcie stożkami betonowymi	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00